

G.L.B



ARTEFATOS DE CONCRETO E TERRAPLANAGEM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Fone: (15) 3546-1117 / 99781-8141

RUA: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE N° 192

ALÉM LINHA - CEP 18290-000 BURI/SP

E-MAIL: GLB@BOL.COM.BR

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ -SP

TOMADA DE PREÇO 01/2023

PROCESSO 8955/2022

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Razão Social: MARIA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS ME | | |
| Endereço: RUA FORTUNATO FERREIRA ALBUQUERQUE 92 | | |
| Cidade: BURI /SP | CEP: 18290-000 | Fone/Fax: 997818141 |
| e-mail: glb.01@hotmail.com | | CNPJ nº 17.452.217/0001-35 |
| Dados bancários: BANCO SANTANDER | | Agência: 0051 Conta Corrente: 13004412-1 |

| LOTE 01 | |
|---|------------------------------|
| Objeto | Valor global (em R\$) |
| Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas em concreto e execução de guias extrusadas de concreto na Rua João Odoro da Silva (Bairro Rodeio), Rua Antônio Pires (Bairro Várzea de Cima), Rua Tarcília da Silva Machado dos Santos (Bairro Rodeio), conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência e demais disposições do Edital da Tomada de Preços nº 01/2023 | R\$ 708.543,38 |
| Valor global por extenso: Setecentos e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos. | |

| LOTE 02 | |
|---|------------------------------|
| Objeto | Valor global (em R\$) |
| Execução de obra de pavimentação em lajotas sextavadas em concreto e execução de guias extrusadas de concreto na Avenida Benedito V. Amaral, Rua José Larice e Rua José Luiz Custódio – Vila São João, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência e demais disposições do Edital da Tomada de Preços nº 01/2023 | R\$ 388.835,52 |
| Valor global por extenso: Trezentos e oitenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos. | |

GLB



ARTEFATOS DE CONCRETO E TERRAPLANAGEM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Fone: (15) 3546-1117 / 99781-8141

**RUA: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE N° 192
ALÉM LINHA - CEP 18290-000 BURI/SP**


E-MAIL: GLB@BOL.COM.BR

| LOTE 03 | |
|---|------------------------------|
| Objeto | Valor global (em R\$) |
| Execução de obra de Pavimentação em lajotas sextavadas em concreto e execução de guias extrusadas de concreto na Avenida Benedito V. Amaral, Rua José Benedito de Carvalho – Vila São João, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência e demais disposições do Edital da Tomada de Preços nº 01/2023 | R\$ 317.126,34 |
| Valor global por extenso: Trezentos e dezessete mil cento e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos. | |

VALOR TOTAL DA OBRA : R\$ 1.414.505,24(um milhão quatrocentos e quatorze mil quinhentos e cinco reais e vinte e quatro centavos).

DECLARAÇÕES

- 1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope.
- 2 - Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no edital e seus anexos, inclusive o emprego de mão de obra técnica-especializada para a execução dos serviços.
- 3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, equipamentos, ferramentas, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

| DADOS DO REPRESENTANTE | |
|--|----------------------------|
| Nome do Representante: ALEX GALDINO DA SILVA | |
| Identidade: 47.435.146-4 | CPF: 396.653.178-06 |
| Buri, 31 de janeiro de 2023 | |
| ASSINATURA:  | |



GLB

ARTEFATOS DE CONCRETO E TERRAPLANAGEM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Fone: (15) 3548-1117 / 99781-8141

RUA: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE N° 192
ALEM LINHA - CEP 18290-000 BURI/SP
E-MAIL: GLB@BOL.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

OBRA: Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto e execução de guias extrusadas de concreto.

LOCAL: Rua João Odoro da Silva (B. Rodeio), Rua Antonio Pires (B. Várzea de Cima) e Rua Tarcila da Silva Machado

DATA BASE: CDHU 187 - Sinapi 09/2022 - (com desoneração) -----BDI 25,00%-----

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/ BDI | CUSTO UNIT. C/ BDI 25% | TOTAL c/ bdi |
|--|--------|-----------|---|-------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.0 | | | Placa de identificação para obra (2,00x1,50m) | m² | 3,00 | R\$ 711,91 | R\$ 889,88 | R\$ 2.669,65 |
| PAVIMENTAÇÃO (BLOCOS SEXTAVADOS) | | | | | | | | |
| Pavimentação em lajota de concreto 35MPa, espessura 8cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte e areia | | | | | | | | |
| 2.1 | CDHU | 54.04.350 | Guia (metro-lro) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, 45cm base (15cm base de guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm altura | m² | 5.452,09 | R\$ 87,68 | R\$ 109,60 | R\$ 597.563,65 |
| 2.2 | SINAPI | 94267 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 1.929,35 | R\$ 42,32 | R\$ 52,90 | R\$ 102.057,14 |
| 2.3 | CDHU | 54.06.040 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m | 95,93 | R\$ 43,77 | R\$ 54,71 | R\$ 5.248,25 |
| 2.4 | CDHU | 01.20.280 | | m² | 5.452,09 | R\$ 0,15 | R\$ 0,18 | R\$ 1.004,68 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | | R\$ 708.543,38 |
| REC. ESTADUAIS | | | | | | | | R\$ 700.000,00 |
| REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | R\$ 8.543,38 |

VALOR TOTAL : Setecentos e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos.

Buri, 31 de janeiro de 2023.



ALEX GALVÃO DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 396.653.178-06



GLB
ARTEFATOS DE CONCRETO E TERRAPLANAGEM
 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

FONE: (15) 3548-1117 / 99781-8141

RUA: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE N° 192
ALEM LINHA - CEP 18290-000 BURI/SP
E-MAIL: GLB@BOL.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

OBRA: Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto e execução de guias extrusadas de concreto.

LOCAL: Av. Benedito Vieira do Amaral, Rua José Larice e Rua José Luiz Custódio - Vila São João - Sarapuí/SP

DATA BASE: CDHU 187 - Sinapi 09/2022 - (com desoneração) -----BDI 25,00%-----

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/ BDI | CUSTO UNIT. C/ BDI 25% | TOTAL c/ bdi |
|--|--------|-----------|--|-------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.0 | | | | | | | | R\$ 2.669,65 |
| 1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa de identificação para obra (2,00x1,50m) | m² | 3,00 | R\$ 711,91 | R\$ 889,88 | R\$ 2.669,65 |
| 2.0 PAVIMENTAÇÃO (BLOCOS SEXTAVADOS) | | | | | | | | |
| Pavimentação em lajota de concreto 55MPa, espessura 8cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte e areia | | | | | | | | |
| 2.1 | CDHU | 54.04.350 | Guia (meio-iro) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, 45cm base (15cm base de guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm altura | m² | 2.971,16 | R\$ 87,68 | R\$ 109,60 | R\$ 325.647,08 |
| 2.2 | SINAPI | 94267 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fak 25 Mpa | m | 1.127,85 | R\$ 42,38 | R\$ 52,98 | R\$ 59.752,44 |
| 2.3 | CDHU | 54.06.040 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m | 4,00 | R\$ 43,77 | R\$ 54,71 | R\$ 218,84 |
| 2.4 | CDHU | 01.20.280 | | m² | 2.971,16 | R\$ 0,15 | R\$ 0,18 | R\$ 547,51 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | | R\$ 388.835,52 |
| REC. ESTADUAIS | | | | | | | | R\$ 450.000,00 |
| REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | R\$ - |

VALOR TOTAL : Trezentos e oitenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos.

Buri, 31 de janeiro de 2023.



ALEX GALVÃO DA SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 396.653.178-06



GLB
ARTEFATOS DE CONCRETO E TERRAPLANAGEM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Fone: (15) 3546-1117 / 99781-8141

RUA: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE N° 192
ALEM LINHA - CEP 18290-000 BURI/SP
E-MAIL: GLB@BOL.COM.BR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Unidade de Relacionamento com Municípios

MUNICÍPIO:
SARAPUÍ/SP

DATA BASE
CDHU 187

OBJETIVO:
Pavimentação com lajotas sextavadas em concreto e execução de guias pré-moldadas e sarjetas moldado no local da Av. Benedito Vieira do Amaral, Rua José Larice e Rua José Luiz Custódio - Vila São João - Sarapuí/SP

PRAZO PROPOSTO
Início: 30 DIAS data da assinatura do convênio
Final: 720 dias a partir data de assinatura do convênio

| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA | | TOTAL |
|------------|---|----------------|--|------------------|--------------|
| | | | Prazo de liberação em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | Período 720 dias | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | Placa de identificação para obra (2,00x1,50m) | m ² | | 3,00 | 3,00 |
| | | R\$ | | 2.669,65 | R\$ 2.669,65 |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO (BLOCOS SEXTAVADOS) | | | | |
| 2.1 | Pavimentação em lajota de concreto 35MPa, espessura 8cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte e areia | m ² | | 2.971,16 | 2.971,16 |
| | | R\$ | | 325.647,08 | 325.647,08 |
| 2.2 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, 45cm base (15cm base de guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm | m | | 1.127,85 | 1.127,85 |
| | | R\$ | | 59.752,44 | 59.752,44 |
| 2.3 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | | 4,00 | 4,00 |
| | | R\$ | | 218,84 | 218,84 |
| 2.4 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m ² | | 2.971,16 | 2.971,16 |
| | | R\$ | | 547,51 | 547,51 |

| | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| RECURSOS ESTADUAL | R\$ | 450.000,00 | R\$ | 450.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIO | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 388.835,52 | R\$ | 388.835,52 |

VALOR TOTAL: Trezentos e oitenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos.

Buri, 31 de janeiro de 2023.

ALEX GALVÃO DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 396.653.178-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

OBRA: Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto e execução de guias extrusadas de concreto.

LOCAL: Av. Benedito Vieira do Amaral e Rua José Benedito de Carvalho - B. São João - Sarapuá/SP

DATA BASE: CDHU 187 - Sinapi 09/2022 - (com desoneração) -----BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | FUNTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/ BDI | CUSTO UNIT. C/ BDI 25% | TOTAL c/ bdi |
|--|--------|-----------|--|----------------|----------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | R\$ |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa de identificação para obra (2,00x1,50m) | m ² | 6,00 | R\$ 711,91 | R\$ 889,88 | R\$ 5.339,31 |
| 2.0 PAVIMENTAÇÃO (BLOCOS SEXTAVADOS) | | | | | | | | |
| Pavimentação em lajota de concreto 35MPa, espessura 8cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte e areia | | | | | | | | |
| 2.1 | CDHU | 54.04.350 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, 45cm base (15cm base de guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm altura | m ² | 2.452,19 | R\$ 87,68 | R\$ 109,60 | R\$ 268.766,58 |
| 2.2 | SINAPI | 94267 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 779,92 | R\$ 42,32 | R\$ 52,90 | R\$ 41.255,55 |
| 2.3 | CDHU | 54.06.040 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m | 24,00 | R\$ 43,77 | R\$ 54,71 | R\$ 1.313,02 |
| 2.4 | CDHU | 01.20.280 | | m ² | 2.452,19 | R\$ 0,15 | R\$ 0,18 | R\$ 451,88 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | | R\$ 317.126,34 |
| REC. ESTADUAIS | | | | | | | | R\$ 250.000,00 |
| REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | R\$ 67.126,34 |

VALOR TOTAL : Trezentos e dezessete mil cento e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos.

Buri, 31 de janeiro de 2023.


 ALEX GALDINO DA SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 396.653.178-06



GLB
ARTEFATOS DE CONCRETO E TERRAPLANAGEM
 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Fone: (15) 3548-1117 / 99781-8141

RUA: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE N° 192
ALEM LINHA - CEP 18290-000 BURI/SP
E-MAIL: GLB@BOL.COM.BR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 Unidade de Relacionamento com Municípios

MUNICÍPIO:
 SARAPUÍ/SP

DATA BASE
 CDHU187

OBJETIVO:
 Pavimentação com lajotas sextavadas em concreto e execução de guias pré-moldadas e sarjetas moldado no local da Av. Benedito Vieira do Amaral e Rua José Benedito de Carvalho - B. São João - Sarapuú/SP

PRAZO PROPOSTO
 Início: 30 DIAS data da assinatura do convênio
 Final: 720 dias a partir data de assinatura do convênio

| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA | | TOTAL |
|--------------------------|--|----------------|------------------|--|----------------------|
| | | | Período/360 dias | Prazo de execução de 330 dias após a expedição da ordem de serviço | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | Placa de identificação para obra (2,00x1,50m) | m ² | 6,00 | | 6,00 |
| | | RS | 5.339,31 | | 5.339,31 |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO (BLOCOS SEXTAVADOS) | | | | |
| 2.1 | Pavimentação em lajota de concreto 35MPa, espessura 8cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte e areia | m ² | 2.452,19 | | 2.452,19 |
| | | RS | 268.766,58 | | 268.766,58 |
| 2.2 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, 45cm base de guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm | m | 779,92 | | 779,92 |
| | | RS | 41.255,55 | | 41.255,55 |
| 2.3 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fek 25 Mpa | m | 24,00 | | 24,00 |
| | | RS | 1.313,02 | | 1.313,02 |
| 2.4 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m ² | 2.452,19 | | 2.452,19 |
| | | RS | 451,88 | | 451,88 |
| RECURSOS ESTADUAL | | | RS | 250.000,00 | RS 250.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIO | | | RS | 67.126,34 | RS 67.126,34 |
| TOTAL | | | RS | 317.126,34 | RS 317.126,34 |

VALOR TOTAL: Trezentos e deessete mil cento e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos.

Buri, 31 de janeiro de 2023.

ALEX GALVÃO DA SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF/396.651.178-06