



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA EMEIF Profa Celina Tereza Holtz Leme			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA EMEIF Profa Celina Tereza	MUNICÍPIO / UF SARAPUÍ/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA EMEIF Profa Celina Tereza Holtz Leme									108.609,75	
1.			EDIFICAÇÃO					-	108.609,75	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÃO					-	14.917,69	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	470,52	BDI 1	576,25	2.593,13	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	34,37	74,72	BDI 1	91,51	3.145,20	RA
1.1.0.3.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	30,00	64,78	BDI 1	79,34	2.380,20	RA
1.1.0.4.	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	2,57	178,96	BDI 1	219,17	563,27	RA
1.1.0.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,99	28,53	BDI 1	34,94	69,53	RA
1.1.0.6.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,05	582,21	BDI 1	713,03	1.461,71	RA
1.1.0.7.	SINAPI	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	20,54	90,01	BDI 1	110,24	2.264,33	RA
1.1.0.8.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	164,00	12,15	BDI 1	14,88	2.440,32	RA
1.2.			FECHAMENTO E REVESTIMENTO EM ALVENARIA					-	29.524,74	
1.2.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	111,28	64,44	BDI 1	78,92	8.782,22	RA
1.2.0.2.	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	12,10	58,80	BDI 1	72,01	871,32	RA
1.2.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	8,60	24,46	BDI 1	29,96	257,66	RA
1.2.0.4.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	34,24	57,75	BDI 1	70,73	2.421,80	RA
1.2.0.5.	Composição	1	Chapisco 1:4 com areia grossa	M²	179,59	6,49	BDI 1	7,95	1.427,74	RA
1.2.0.6.	Composição	2	Emboço comum	M²	179,59	23,57	BDI 1	28,87	5.184,76	RA
1.2.0.7.	Composição	7	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	0	88,47	97,64	BDI 1	119,58	10.579,24	RA
1.3.			SUPERESTRUTURA					-	4.387,10	
1.3.1.			PILARES					-	4.387,10	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA EMEIF Profa Celina Tereza Holtz Leme			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA EMEIF Profa Celina Tereza	MUNICÍPIO / UF SARAPUÍ/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA EMEIF Profa Celina Tereza Holtz Leme									108.609,75	
1.3.1.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,10	94,68	BDI 1	115,95	2.562,50	RA
1.3.1.2.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	87,60	12,15	BDI 1	14,88	1.303,49	RA
1.3.1.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	0,73	582,88	BDI 1	713,85	521,11	RA
1.4.			ESQUADRIAS					-	3.658,58	
1.4.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10	856,85	BDI 1	1.049,38	2.203,70	RA
1.4.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,20	371,23	BDI 1	454,65	1.454,88	RA
1.5.			COBERTURA					-	20.469,77	
1.5.0.1.	Composição	6	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	355,80	26,14	BDI 1	32,01	11.389,16	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	29,65	189,85	BDI 1	232,51	6.893,92	RA
1.5.0.3.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	29,65	60,22	BDI 1	73,75	2.186,69	RA
1.6.			PISO					-	5.245,78	
1.6.0.1.	Composição	3	Argamassa de regularização e/ou proteção	m3	0,89	802,77	BDI 1	983,15	875,00	RA
1.6.0.2.	SINAPI	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	29,65	99,89	BDI 1	122,34	3.627,38	RA
1.6.0.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	33,04	18,37	BDI 1	22,50	743,40	RA
1.7.			PINTURA					-	1.266,64	
1.7.0.1.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	59,86	17,28	BDI 1	21,16	1.266,64	RA
1.8.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	3.480,88	
1.8.0.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00	12,39	BDI 1	15,17	546,12	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	61,91	BDI 1	75,82	1.288,94	RA
1.8.0.3.	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	91,15	BDI 1	111,63	223,26	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA EMEIF Profa Celina Tereza Holtz Leme			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA EMEIF Profa Celina Tereza	MUNICÍPIO / UF SARAPUÍ/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA EMEIF Profa Celina Tereza Holtz Leme									108.609,75	
1.8.0.4.	Composição	5	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	UNID	16,00	72,60	BDI 1	88,91	1.422,56	RA
1.9.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	2.227,56	
1.9.0.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	33,43	BDI 1	40,94	1.023,50	RA
1.9.0.2.	SINAPI	89717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,00	44,69	BDI 1	54,73	1.204,06	RA
1.10.			REFEITÓRIO					-	23.431,01	
1.10.0.1.	SINAPI	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	113,00	99,89	BDI 1	122,34	13.824,42	RA
1.10.0.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	9,66	18,37	BDI 1	22,50	217,35	RA
1.10.0.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	34,37	189,85	BDI 1	232,51	7.991,37	RA
1.10.0.4.	Composição	4	Retirada de telhasmento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	133,13	8,57	BDI 1	10,50	1.397,87	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SARAPUÍ/SP
Local
sexta-feira, 13 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTÔNIO MENDES DE QUEIROZ JUNIOR
CREA/CAU: 5061478844
ART/RRT: 0